

S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l

Radauti, strada Calea Cernauti nr. 69, judetul Suceava
CIF RO15080571, J33/684/2002, tel/fax 0230.564501

LISTE DE CANTITATI

Obiectiv

**CONSTRUIRE TROTUARE ZONA GARĂ
IN COMUNA GĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA**

Amplasament

sat Galanesti, comuna Galanesti, judetul Suceava

Beneficiar

**COMUNA GALANESTI,
sat Galanesti nr. 352, comuna Galanesti, judetul Suceava**

Faza

P.T.

DOSAR PIESE SCRISE

exemplar nr. 1

denumire lucrari _____ CONSTRUIRE TROTUARE ZONA GARĂ ÎN COMUNA GĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA
beneficiar _____ COMUNA GĂLĂNEȘTI, județul Suceava
proiectant general _____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Rădăuți, județul Suceava

OPIS LISTE CANTITATI LUCRARI

piese scrise

	Pagina de titlu
	Opis piese scrise
Formular F1	Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
Formular F2	Centralizatorul pe categorii de lucrari
Formular F3	CL01__ Lucrari trotuare zona garii
Formular F3	CL02__ Lucrari colectare ape pluviale
Formular F3	CL03__ Lucrari iluminat stradal
Formular F4	Lista cu cantitatile de utilaje
Formular F5	Fisa tehnica 1

Intocmit
arh. Juravle Catalin - Vasile

Beneficiar: COMUNA GĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA
 Executant:
 Proiectant: S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. RĂDĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA
 Obiectivul: CONSTRUIRE TROTUARE ZONA GARĂ IN COMUNA GĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului		
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		
		<i>01 constructii si instalatii, montaj</i>		
5	3.5	Proiectare		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		<i>01 constructii si instalatii, montaj</i>		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
6.5	4.5	Dotari		
		<i>01 constructii si instalatii, montaj</i>		
6.6	4.6	Active necorporale		
7	5.1	Organizare de santier		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
8	5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (10.0% din 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1.1)		
9	6.2	Probe tehnologice si teste		

TOTAL (fara TVA)		
-------------------------	--	--

Executant

Beneficiar

Beneficiar: COMUNA GĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA
 Executant: -
 Proiectant: Ș.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. RĂDĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA
 Obiectivul: CONSTRUIRE TROTUARE ZONA GARĂ IN COMUNA GĂLĂNEȘTI,
 JUDEȚUL SUCEAVA
 Obiectul: 01 constructii si instalatii, montaj

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
		CL01 LUCRARI TROTUARE ZONA GARII	
		CL03 LUCRARI ILUMINAT STRADAL	
		CL02 LUCRARI COLECTARE APE PLUVIALE	
6	4.1.2	Rezistenta	
7	4.1.3	Arhitectura	
8	4.1.4	Instalatii	
9	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

11	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

13	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
14	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
15	4.5	Dotari	
17	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

19	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 01 constructii si instalatii, montaj (fara TVA)	
--	--

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Executant**Beneficiar**

Beneficiar: COMUNA GĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA
 Executant: S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. RĂDĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA
 Proiectant: CONSTRUIRE TROTUARE ZONA GARĂ IN COMUNA GĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA
 Obiectivul: 01 constructii si instalatii, montaj
 Obiectul: CL01 LUCRARI TROTUARE ZONA GARII
 Stadiul fizic:

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4
1	TSC31B1 - Excavarea cu instalatie cu rotor, cu productivitate maxima de 800 MC/H, in teren cu umditate de sub 26% terenuri coezive cu indice de consistenta ic < 0.5 inalt. fasiei < 1 M	100 mc	11.97 material: manopera: utilaj: transport:						
2	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	1,915.00 material: manopera: utilaj: transport:						
3	TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp	mc	876.00 material: manopera: utilaj: transport:						

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4
4	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$	tona	2,213.00 material: manopera: utilaj: transport:						
5	RPDB02D# - Pavaje noi cu mat.de pavaj cal.I - pavele normale, asezate pe 1 strat de nisip	MP	1,562.00 material: manopera: utilaj: transport:						
6	DE10A1 - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton 30 X 15 CM	m	449.40 material: manopera: utilaj: transport:						
6.1	2800246_1 - Bordura beton pentru trotuare 500X250X200 a1 S 1139	<i>m</i>	451.65						
7	TRA01A06 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 6 km. \$	tona	240.00 material: manopera: utilaj: transport:						
8	DE11A1_asim - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 12 X 25 CM, pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton 10 X 20 CM	m	602.00 material: manopera: utilaj: transport:						

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4
8.1	2800325.1 - Bordura beton pentru trotuare 120x250x500	m	605.01						
8.2	2100957 - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622	mc	12.04						
9	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$	tona	158.00 material: manopera: utilaj: transport:						
10	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$	tona	225.00 material: manopera: utilaj: transport:						
11	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$	tona	49.40 material: manopera: utilaj: transport:						
12	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$	tona	39.80 material: manopera: utilaj: transport:						
13	TSD02B1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp,in stratURI cu grosimea de: 21-30 CM	100 mc	2.60 material: manopera: utilaj: transport:						

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4
14	TSH09A1 - Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	5.18 material: manopera: utilaj: transport:						
15	TSH12B1 - Udarea suprafetelor cu furtunul de la Cisterna	100 mp	5.18 material: manopera: utilaj: transport:						
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)									
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Material	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe									
Contributia asiguratorie pentru munca									
TOTAL 2 = TOTAL 1 + Alte cheltuieli directe									
Cheltuieli indirecte									
Cheltuieli indirecte									
TOTAL 3 = TOTAL 2 + Cheltuieli indirecte									
Beneficiu									
Profit									
TOTAL 4 = TOTAL 3 + Beneficiu									

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Material	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie

Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie pentru munca

TOTAL 2 = TOTAL 1 + Alte cheltuieli directe**Cheltuieli indirecte**

Cheltuieli indirecte

TOTAL 3 = TOTAL 2 + Cheltuieli indirecte**Beneficiu**

Profit

TOTAL 4 = TOTAL 3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Executant

Beneficiar

Beneficiar: COMUNA GĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA
 Executant: S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. RĂDĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA
 Proiectant: CONSTRUIRE TROTUARE ZONA GARĂ IN COMUNA GĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA
 Obiectivul: 01 constructii si instalatii, montaj
 Obiectul: CL02 LUCRARI COLECTARE APE PLUVIALE
 Stadiul fizic:

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4
1	TSC41H1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 4.0-4.9 MC,actionat electric,in : pamant si roca cu umiditate naturala cu descarcare in autovehicule teren catg.2	100 mc	1.25 material: manopera: utilaj: transport:						
2	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	60.00 material: manopera: utilaj: transport:						
3	W2H04A1 - Strat nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat	mc	73.00 material: manopera: utilaj: transport:						

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4
4	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$	tona	184.00 material: manopera: utilaj: transport:						
4	6719829 - Banda avertizoare neinscriptionata din pvc 1000MM latime	kg	2.70						
5	ACA11A03 ^ - Montare conducta de tip Valplast Basicline din PVC-U compact pentru canalizare exterioara, cu diametrul de 250-315 mm, cu certificare KIWA	m	252.00 material: manopera: utilaj: transport:						
5.1	600006397 - Conducta Valplast Basicline din PVC-U compact pentru canalizare exterioara, cu diametrul de 250-315 mm, cu lungimea de 6 m	m	252.00						
6	RPCA06A# - Umpluturi pamant straturi orizontale 20-30 cm gros,udata si batuta cu maial de mina,cant < 20 mc	M CUB	201.00 material: manopera: utilaj: transport:						
7	RPDD19B% - Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de: 31-50 CM:	ml	6.00 material: manopera: utilaj: transport:						

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4
8	AcE116B1* - Camin de inspectie modular pentru canalizare exteriora D = 600 mm, compus din baza camin din PP cu doua racorduri D = 315 mm, coloana cu tub telescopic si inel de beton	buc	6.00						
8.1	500003249 - Baza camin PE D 315mm Tip I Intrare/1 iesire D315mm	buc	6.00						
8.2	500003378 - Inel de beton 315mm	buc	6.00						
9	TSF01A1 - Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1.50 M intre maluri adancimea sapaturii de 0.00-2 M, intre dulapi 0.00-0.20 M	mp	180.00						
			material:						
			manopera:						
			utilaj:						
			transport:						
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)									
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL		
Recapitulatie									
Alte cheltuieli directe									
Contributia asiguratorie pentru munca									
TOTAL 2 = TOTAL 1 + Alte cheltuieli directe									
Cheltuieli indirecte									
Cheltuieli indirecte									
TOTAL 3 = TOTAL 2 + Cheltuieli indirecte									
Beneficiu									
Profit									
TOTAL 4 = TOTAL 3 + Beneficiu									

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Executant

Beneficiar

Beneficiar: COMUNA GĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA
 Executant:
 Proiectant: S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. RĂDĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA
 Obiectivul: CONSTRUIRE TROTUARE ZONA GARĂ IN COMUNA GĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA
 Obiectul: 01 constructii si instalatii, montaj
 Stadiul fizic: CL03 LUCRARI ILLUMINAT STRADAL

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4
1	TSC41H1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 4.0-4.9 MC,actionat electric,in : pamant si roca cu umiditate naturala cu descarcare in autovehicule teren catg.2	100 mc	1.10 material: manopera: utilaj: transport:						
2	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	82.00 material: manopera: utilaj: transport:						
3	W2H04A1 - Strat nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat	mc	113.00 material: manopera: utilaj: transport:						

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4
4	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$	tona	286.00 material: manopera: utilaj: transport:						
5	W2H03A01> - Folie avertizoare cu fir	m	376.00 material: manopera: utilaj: transport:						
5	6719829 - Banda avertizoare neinscriptionata din pvc 1000MM latime	kg	2.40						
6	EC05A1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inoatere, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 16 mmp	m	490.00 material: manopera: utilaj: transport:						
6	4806945_1 - Cablu energie CYABY 5X10mmp	m	490.00						
7	RPCA06A# - Umpluturi pamant straturi orizontale 20-30 cm gros,udata si batuta cu maiul de mina,cant < 20 mc	M CUB	51.00 material: manopera: utilaj: transport:						
7	00 - delimitare categorii lucrari	um	0.00						

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4
8	TSA02A1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime, executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale, subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime <0.75 teren usor	mc	10.00 material: manopera: utilaj: transport:						
9	CZ0301H1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, OB 37, D = 10-16 MM;	kg	450.00 material: manopera: utilaj: transport:						
10	CC02C1_asim1 - Montarea armaturilor din otel-beton Bst500s in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 18 MM inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 MM inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic	kg	450.00 material: manopera: utilaj: transport:						
11	RCSP04A# - Mont.confectii metalice diverse (gata confect.) inglobate total sau partial in beton /zidarie	KG	270.00 material: manopera: utilaj: transport:						
12	CA07A1 - Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii izolate si fundatii pahar la adancime de pompare pana la 10 M si distante pana la 15 M, inclusiv;	mc	10.00 material: manopera: utilaj: transport:						
12.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	10.08						

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4
13	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km \$	tona	24.00 material: manopera: utilaj: transport:						
14	IZD10A - Vopsirea anticoroziva cu pensula de mana a, confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre metalice, 8 MM si 12 MM inclusiv	tona	0.10 material: manopera: utilaj: transport:						
14.1	6108725 - Email alb rezist.agent.chimici E.109-1 ntr 1707-80	kg	0.78						
15	W2104A# - Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamant in teren normal;	kg	135.00 material: manopera: utilaj: transport:						
16	W2A14B# - Stalp pt. iluminat public din beton, montat cu automacaraua in fundatie turnata stalp de peste 5m	buc	9.00 material: manopera: utilaj: transport:						
17	EF02C1 - Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau in nisa, tabloul avand suprafata de 0,91-1,50 mp	buc	9.00 material: manopera: utilaj: transport:						

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA							
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4		
17.1	5537369 - Cutie derivatie ex.500 V 6mmp 16a nid. 2938/71 simb.7040	buc	9.00								
18	W2J01B# - Verificarea si incercarea retelei electrice aeriene in vederea receptiei si punerii in functiune retea care se repara.	buc	1.00								
			material:								
			manopera:								
			utilaj:								
			transport:								
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)											
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL				
Alte cheltuieli directe											
Contributia asiguratorie pentru munca											
TOTAL 2 = TOTAL 1 + Alte cheltuieli directe											
Cheltuieli indirecte											
Cheltuieli indirecte											
TOTAL 3 = TOTAL 2 + Cheltuieli indirecte											
Beneficiu											
Profit											
TOTAL 4 = TOTAL 3 + Beneficiu											
TOTAL GENERAL (fara TVA)											
TVA (19.00%)											
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)											

Executant

Beneficiar

Beneficiar: COMUNA GĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA
 Executant:
 Proiectant: S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. RĂDĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA
 Obiectivul: CONSTRUIRE TROTUARE ZONA GARĂ IN COMUNA GĂLĂNEȘTI,
 JUDEȚUL SUCEAVA
 Obiectul: 01 constructii si instalatii, montaj

Formular F4

Lista cu cantitatiile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
Dotari						
1	01 stalp iluminat cu 3 brate, H=5,0m, inclusiv corpuri iluminat LED, complet echipat	buc	9.00			1
TAL Dotari						
TOTAL Echipamente in 01 constructii si instalatii, montaj						

Executant

Beneficiar

Beneficiar: COMUNA GĂLĂNEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA
 Executant: -
 Proiectant: S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. RĂDĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA
 Obiectivul: CONSTRUIRE TROTUARE ZONA GARĂ IN COMUNA GĂLĂNEȘTI,
 JUDEȚUL SUCEAVA
 Obiectul: 01 constructii si instalatii, montaj

Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 1

01 stalp iluminat cu 3 brate, H=5,0m, inclusiv corpuri iluminat LED, complet echipat

<p>1. Parametri tehnici si functionali caracteristici stalp: stalp pentru iluminat din otel galvanizat cuprit electrostatic (culoare gri silver) cu 3 brate dispuse la unghi de 120 grade, inaltime 5m, tip cu flansa, montaj cu ajutorul buloanelor incluse</p> <p>caracteristici corpuri iluminat: corp iluminat stradal tip LED 60W, tensiune 230 V / 50 Hz, putere nominala 68 W, IP65</p>		
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare conform legislatie in vigoare</p>		
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante produsul este însoțit de certificate de conformitate CE</p>		
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie 24 luni</p>		
<p>5. Conditii cu caracter tehnic asistenta tehnica la montaj in perioada postgarantie</p>		

Executant

Beneficiar