

S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l

Radauti, strada Calea Cernauti nr. 69, judetul Suceava
CIF RO15080571, J33/684/2002, tel/fax 0230.564501

LISTE DE CANTITĂȚI

Obiectiv

**REPARAȚIE CAPITALĂ ÎMPREJMUIRE
CENTRU SOCIAL DE SĂNĂTATE**

Amplasament

sat Gălănești, comuna Gălănești, județul Suceava

Beneficiar

**COMUNA GĂLĂNEȘTI,
sat Gălănești nr. 352, comuna Gălănești, județul Suceava**

Faza

P.T.

DOSAR PIESE SCRISE

exemplar nr. 1



investitie _____ REPARAȚIE CAPITALĂ ÎMPREJMUIRE CENTRU SOCIAL DE SĂNĂTATE,
sat Gălănești, comuna Gălănești, județul Suceava
beneficiar _____ COMUNA GĂLĂNEȘTI, sat Gălănești nr. 352, comuna Gălănești, județul Suceava
proiectant _____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Rădăuți, județul Suceava

OPIS LISTE CANTITATI LUCRARI**piese scrise**

	Pagina de titlu
	Opis piese scrise
Devize financiare – fara preturi	
Formular F1	Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
Formular F2	Centralizatorul pe categorii de lucrari
Formular F3	CL01__Imprejmuire centru social de sanatate
Devize financiare – cu preturi (evaluare proiectant)	
Formular F1	Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
Formular F2	Centralizatorul pe categorii de lucrari
Formular F3	CL01__Imprejmuire centru social de sanatate

Intocmit
arh. Juravle Catalin - Vasile



**DEVIZE FINANCIARE
- FARA PRETURI -**

Beneficiar: COMUNA GALANESTI, judetul Suceava
 Executant:
 Proiectant: S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti, judetul Suceava
 Obiectivul: REPARATIE CAPITALA IMPREJMUIRE CENTRU SOCIAL DE SANATATE

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului		
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		
5	3.5	Proiectare		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		1_0		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
6.5	4.5	Dotari		
6.6	4.6	Active necorporale		
7	5.1	Organizare de santier		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
8	6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL (fara TVA)				

null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4



Executant

Beneficiar

Beneficiar: COMUNA GALANESTI, judetul Suceava
 Executant: -
 Proiectant: S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti, judetul Suceava
 Obiectivul: REPARATIE CAPITALA IMPREJMUIRE CENTRU SOCIAL DE SANATATE
 Obiectul: 1_0

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	4.1.2	Rezistenta	
		CL01__IMPREJMUIRE CENTRU SOCIAL DE SANATATE	
5	4.1.3	Arhitectura	
6	4.1.4	Instalatii	
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
13	4.5	Dotari	
14	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

16	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 1_0 (fara TVA)			
-----------------------------	--	--	--

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3



Executant

Beneficiar

Beneficiar: COMUNA GALANESTI, judetul Suceava
Executant: -
Proiectant: S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti, judetul Suceava
Obiectivul: REPARATIE CAPITALA IMPREJMUIRE CENTRU SOCIAL DE SANATATE
Obiectul: 1_0
Stadiul fizic: CL01__ IMPREJMUIRE CENTRU SOCIAL DE SANATATE

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4
1	RCSS05B# - Desfaceri imprejmuiri din lemn, plasa, combinate sau din prefabricate	M	104.90						
			material:						
			manopera:						
			utilaj:						
			transport:						
2	TSC02A1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0.54						
			material:						
			manopera:						
			utilaj:						
			transport:						
3	CA06A1 - Turnarea cu pompa a betonului simplu marca...1) in fundatii continue si izolate la adancimea de pompare pana la 10 M si distante pana la 15 M, inclusiv	mc	53.60						
			material:						
			manopera:						
			utilaj:						
			transport:						
3.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	54.03						

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Canitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8
4	CZ0301A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 MM	kg	1,020.00					
			material:					
			manopera:					
			utilaj:					
5	CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice	kg	1,020.00					
			material:					
			manopera:					
			utilaj:					
6	CB31A1 - Cofraje pentru beton aparent cu textura neteda calitatea iii din panouri re folosibile cu placaj teco la placi si grinzi la constructii avand inaltimea pana la 20 M inclusiv, etansarea cofrajelor executandu-se cu baghete din lemn de 82 X 19 MM	mp	111.60					
			material:					
			manopera:					
			utilaj:					
7	CA02H1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) la constructii cu inaltimea pana la 35 M inclusiv in pereti si diafragme cu grosimea peste 30 CM;	mc	16.80					
			material:					
			manopera:					
			utilaj:					
7.1	2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622	mc	16.93					
8	RPCO69XC - Confectionarea portilor metalice din panouri de plasa de sirma,pe rama de otel laminat	kg	468.00					
			material:					
			manopera:					
			utilaj:					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Canitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4
9	CN11A1_asim - Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice in camp electrostatic	mp	15.50 material: manopera: utilaj: transport:						
10	ATA02A01^_asim - Kit automatizare poarta batanta de tip Trutzi	buc	1.00 material: manopera: utilaj: transport:						
11	CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri	kg	2,572.00 material: manopera: utilaj: transport:						
12	CN11A1_asim - Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice in camp electrostatic	mp	120.50 material: manopera: utilaj: transport:						
13	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km \$	tona	168.96 material: manopera: utilaj: transport:						

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Canitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	5.00						
			material:						
			manopera:						
			utilaj:						
			transport:						
15	DD01A1_asim - Pavaj exec cu pavele beton vibropresat (exclusiv strat nisip)	mp	44.60						
			material:						
			manopera:						
			utilaj:						
			transport:						
16	DE09F1_asim - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare avand dimensiuni de 15x25x50cm pe fundatie de nisip 50x25CM;	m	7.90						
			material:						
			manopera:						
			utilaj:						
			transport:						
16.0	20015571 - Borduri din beton pentru trotuare 10X15 CM	m	7.90						
17	TRA01A05 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. \$	tona	6.50						
			material:						
			manopera:						
			utilaj:						
			transport:						

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie						TOTAL

Alte cheltuieli directe

Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca							
TOTAL 2 = TOTAL 1 + Alte cheltuieli directe							
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte							
TOTAL 3 = TOTAL 2 + Cheltuieli indirecte							
Beneficiu							
Profit							
TOTAL 4 = TOTAL 3 + Beneficiu							
TOTAL GENERAL (fara TVA)							
TVA (19.00%)							
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)							



Executant

Beneficiar